

מיוחז בתכנית ייקבעו לפי אדריכלות בלבד.
במקרה של אי התאמה יש לייצר את המנהגים.
יש להודיע מהמנהג 36 שעות מראש, לפחות.
לפי כל יציקה או בדיקה.
חפיות מוסות הברזל בעמודים:
1. אורך חפית המוסות: 80 ס"מ לפחות.
2. באורך החפית יש לצופף חישוקים כל 10 ס"מ.
3. אין לחפוף יותר ממחצית המוסות בחתך אחד.
אין להעביר צנרת אינסטלציה דרך עמוד או קורה, ללא קבלת אישור מהמהנדס.

בסוף מוכן:
אין להוסיף מים או כל חומר אחר לבטון.
2. יש להקפיד על הידוק הבטון ע"י ויברטור.
3. 10 שעות לאחר היציקה יש להשקות את הבטון.
3. פעמים ביום למשך 7-10 ימים.
4. פירוק הפסוסות יבוצע שבועיים לאחר היציקה.

פלדה מצולעת – פי 500
אין להשתמש פלדה מצולעת לא רחיתו

הבניה חבוצה עפ"י ח"י 2378.

אין למדוד בתכנית.

אין לבצע יציקות באחד לכל קבלת אישור בכתב מהמהנדס.

החכיות ישארו רכוש הפרשי של מהמנהג.
העבודה תבוצע על-ידי קבלן רשום.

פחדון לפריצות (נג או קירות) ייתן בעל הבניין.
הביצוע בהתאם לממצאים הקיימים במקום.

גובה היציקה הסופי ייקבע במקום ע"י הקבלן.
בהתאם לרשימות האדריכל ובהתאם למצב הקיים.

במקרה של תוספת בניה – כל הריסה תעשה בצמוד להנחית מהנדס אחראי לביצוע במקום.



ליעון למכרז לביצוע	
בית שמש	
מגרש 517	
מפרט -1.50	
סוג הבטון: 30	דרגת חשיפה: 1
שרטוט: 1:50	קבלת: 1:20
תאריך הדפסה: 01.09.2019	נעמד: ז
גליון: 2	תאריך שרטוט: 14.08.2019

