

## מקווה בית שמש - אמדן

10/08/2020  
דף מס': 001מקווה בית שמש - תקציב מהב"ש  
מבנה 1 עבודות לפי תקצוב משהב"ש

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	<b>פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה</b>				
	<b>תת פרק 06.55 מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה, עץ, אלומיניום ופלסטיק</b>				
06.55.0050	"נגיש" - מאחז יד לכבש או לחדר מדרגות מותקן לקיר או לצידי מעקה בנוי מצינור פלדה מגולוון וצבוע בתנור, קוטר צינור חיצוני 3-4 ס"מ עם כיפוף בקצוות המאחז, מורכב בגובה 90-95 ס"מ מפני המשטח המוגמר או מפני קצה השלח במדרגות, מרווח חופשי לאחיזה מסביב למאחז 4 ס"מ מינימום מהפנים החיצוני של הצינור, לרבות חיזוקים לקיר/מעקה ורוזטות לכיסוי החיבור, לפי דרישות ת"י 1918 חלקים 3.1. (סימון מישושי בקצה המאחז בכל קומה נמדד בנפרד)	מטר	40.00	250.00	10,000.00
	<b>סה"כ 06.55 מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה, עץ, אלומיניום ופלסטיק</b>				10,000.00
	<b>סה"כ 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה</b>				10,000.00
	<b>פרק 16 הסקה</b>				
	<b>תת פרק 16.01 ציוד למערכת הסקה</b>				
	מתקני הסקה במפרט הכללי לפי שיטה פאושלית כאשר מחירי היחידה ישמשו רק להתחשבוניות בגין שינויים משמעותיים (הוספות או הפחתות)				
16.01.0010	אספקת משאבת חום תוצרת PW בהספק 82 KW בטמפ' סביבה 7 מעלות כולל משאבת סחרור מפסק זרימה ופילטר קומפלט תוצרת אורן או ש"ע	יח'	3.00	25,000.00	75,000.00
16.01.0020	אספקת מיכל אגירה "אדר" בנפח 1500 ליטר מיוצר ע"פ תקן גרמני AD 2000 כולל בידוד פולירטאן 50 מ"מ עטוף בפח לבן צבוע בתנור חרושתי תוצרת אורן או ש"ע	יח'	1.00	14,950.00	14,950.00
16.01.0030	אספקת כנ"ל מיכל אגירה 3000 ליטר כולל ציפוי פנימי קסיר 88 מאושר מי שתיה משרד הבריאות, לרבות עטיפת פח קומפלט לחץ עבודה 8" בר תוצרת אורן או ש"ע	יח'	2.00	31,200.00	62,400.00
16.01.0040	גופי חימום למיכלי אגירה 20KW להגברת טמפ' למניעת לגיונלה תוצרת אורן או ש"ע	יח'	3.00	5,800.00	17,400.00
16.01.0050	אספקת מחליף חום דגם RS100 פלטות 39 לחימום מיכלי אגירה תוצרת אורן או ש"ע	יח'	3.00	16,900.00	50,700.00
16.01.0060	אספקת משאבת סחרור למקווה גדול דגם 40/70 תוצרת חב' איברה למי הסקה	יח'	4.00	3,718.00	14,872.00
16.01.0070	אספקת משאבת סחרור לחימום תת רצפתי דגם 32/40 תוצרת חב' איברה למי הסקה	יח'	1.00	3,380.00	3,380.00
	<b>להעברה בתת פרק 1.16.01</b>				238,702.00

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	<b>מהעברה</b>				<b>238,702.00</b>
16.01.0080	אספקת משאבת סחרור לחימום מחליפי חום עבור מים חמים דגם 40/70 תוצרת חב' איברה למי הסקה	יח'	2.00	3,718.00	7,436.00
16.01.0081	אספקת משאבת סחרור בין מחליפי חום למיכלי אגירה 2500 ליטר דגם 40/70 תוצרת חב' איברה למי הסקה	יח'	2.00	3,718.00	7,436.00
16.01.0090	אספקת משאבת סחרור למחליף חום למיכל אגירה שבת דגם 30/7 תוצרת חב' איברה למי הסקה	יח'	1.00	1,183.00	1,183.00
16.01.0100	אספקת מחלק הסקה "8 לפי צננון קומפלט כולל יציאות כנדרש ובידוד צמר זכוכית כולל עטיפת פח צבוע חרושתי בלבן תוצרת אורן או ש"ע	יח'	2.00	6,760.00	13,520.00
16.01.0110	אספקת תנור גז תוצרת אימרגז מסוג קונדס בהספק 120 KW כולל ארובה 1 מ' (התחברות גז ע"ע חברת גז)	יח'	3.00	33,020.00	99,060.00
16.01.0120	אספקת מערכת מילוי כולל מיכל התפשטות מסוג אימרה איטליה בנפח 200 ליטר כולל מקטין לחץ מסוג ווסט תוצרת איטליה כוטלל מנוטר שסתומי פריקה ואוויר תוצרת אורן או ש"ע	יח'	4.00	3,757.00	15,028.00
16.01.0130	אספקת צנרת מתכת סקדיוול 40 חיבור משאבת חום בחדר הסקה כולל ברזים שסתומים נקזי אויר ואל חוזרים כולל בידוד עטוף בלבן מצופה בהגנה UV תוצרת אורן או ש"ע	קומפ'	1.00	66,000.00	66,000.00
16.01.0140	אספקת מערכת מילוי כולל מיכל התפשטות מסוג אימרה איטליה בנפח 200 ליטר כולל מקטין לחץ מסוג ווסט תוצרת איטליה כוטלל מנוטר שסתומי פריקה ואוויר תוצרת אורן או ש"ע	יח'	1.00	8,000.00	8,000.00
16.01.0150	אספקת צנרת מתכת סקדיוול 40 חיבור 3 משאבות חום בחדר הסקה כולל ברזים שסתומים נקזי אויר ואל חוזרים כולל בידוד עטוף בלבן מצופה בהגנה UV כולל חיבור כל החיבורים, ברזים ואביזרים וכו' שיידרש בחדר מכונות	קומפ'	1.00	70.00	70.00
16.01.0160	הכנת תוכנית ללוח חשמל כולל איבזור מערכת לציוד שסופק (לוח חשמל יסופק ע"י המזמין)	קומפ'	1.00	12,000.00	12,000.00
16.01.0170	חיווט ואינסטלציה חשמלית לכל הציוד שמסופק, הזנות חשמל יסופק ע"י המזמין	קומפ'	1.00	28,000.00	28,000.00
16.01.0180	מערכת לריכוך מים הכוללת משאבת מינון ומונה מים דגם ארד דליה+פלט חשמלי (פולסים) כולל 25 ליטר חומר מטאקווה	קומפ'	1.00	7,500.00	7,500.00
16.01.0190	אספקה והתקנת מקטין לחץ 2" תוצרת ווסט איטליה	יח'	1.00	1,183.00	1,183.00
	<b>להעברה בתת פרק 1.16.01</b>				<b>505,118.00</b>

מיכאל סקונוב 054-5451007

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	<b>מהעברה</b>				<b>505,118.00</b>
16.01.0200	התקנת כל הציוד כולל עבודות אינסטלציה כולל הפעלה ואחריות כמפורט: משאבות חום שנתיים מיכלי אגירה 5 שנים, שאר הציוד למשך שנה	קומפ'	1.00	46,800.00	46,800.00
16.01.0210	משאבה לריקון מי בור טבילה עם מסנן שיער 1/2 כו"ס חד פזי של 15מק"ש נגד עומד של 7מטר	יח'	4.00	2,000.00	8,000.00
16.01.0220	ברז חשמלי מפקד סולינואיד בקוטר 2"	יח'	16.00	350.00	5,600.00
	<b>סה"כ 16.01 ציוד למערכת הסקה</b>				<b>565,518.00</b>
	<b>סה"כ 16 הסקה</b>				<b>565,518.00</b>
	<b>פרק 40 פיתוח נופי</b>				
	<b>תת פרק 40.52 מדרגות פיתוח</b>				
40.52.0017	מדרגות טרומיות מבטון בחתך 17-15/40 ס"מ (רום ושלח), גמר אקרסטון, כורכרית ושנהב לרבות משטח בטון ב-30 משופע, מצע מהודק וזיון הבטון. מדרגות טרומיות במחיר יסוד 250 ש"ח/מ"א	מטר	50.00	500.00	25,000.00
	<b>סה"כ 40.52 מדרגות פיתוח</b>				<b>25,000.00</b>
	<b>תת פרק 40.53 ריצוף באבנים משתלבות</b>				
40.53.0312	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות 10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	מ"ר	350.00	118.00	41,300.00
40.53.0798	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, דגם "טרנטו מסותתת" או ש"ע במידות: 10/12.5 ס"מ, 13.5/14.5 ס"מ, 13.5/21.6 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגוון קוקטייל, בגמר שנהר ו/או גרניט אפור	מ"ר	400.00	136.00	54,400.00
	אבני סימון לאנשים כבדי ראייה ולאנשים עם מוגבלות				
40.53.2501	"נגיש" - אבן סימון/אזהרה מוביל לאנשים כבדי ראייה (עם בליטות או פסים) בהנמכת ריצוף במעברי חציה, במידות 20/20/6 ס"מ, לפי ת"י 1918 חלק 6, בגוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	מ"ר	5.00	207.00	1,035.00
40.53.2502	"נגיש" - אבן סימון/אזהרה מוביל לאנשים כבדי ראייה (עם בליטות או פסים) בהנמכת ריצוף במעברי חציה, במידות 20/20/6 ס"מ, לפי ת"י 1918 חלק 6, בגוון לבן	מ"ר	5.00	238.00	1,190.00
40.53.2524	"נגיש" - תוספת לשורת אבן סימון/אזהרה עבור הרכבה במדרכה קיימת, לרבות פירוק אספלט או אבן משתלבת קיימת	מטר	10.00	25.00	250.00
	<b>סה"כ 40.53 ריצוף באבנים משתלבות</b>				<b>98,175.00</b>

מיכאל סקסנוב 054-5451007

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
<b>תת פרק 40.54 אבני שפה</b>					
40.54.0040	אבן גן במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	מטר	200.00	68.00	13,600.00
					<b>13,600.00</b>
<b>סה"כ 40.54 אבני שפה</b>					
<b>תת פרק 40.61 קירות תומכים מבטון</b>					
40.61.0025	חפירה ו/או חציבה עבור יסוד עובר לקיר תומך, בעומק עד 2 מ'	מ"ק	60.00	50.00	3,000.00
					<b>3,000.00</b>
<b>סה"כ 40.61 קירות תומכים מבטון</b>					
<b>תת פרק 40.70 קירות כובד וגדרות בטון</b>					
40.70.0010	קיר כובד מאבן לקט עם גב בטון ב-30 (ללא דבש) בגובה עד 2.0 מ', לרבות עיבוד ראש הקיר (מחיר יסוד לאבן לקט 70 ש"ח/מ"ר), הכיחול עם מלט אפור	מ"ק	150.00	660.00	99,000.00
40.70.0030	תוספת לקיר כובד עבור אבן לקט מצד שני של הקיר (מחיר יסוד לאבן לקט 70 ש"ח/מ"ר)	מ"ר	120.00	190.00	22,800.00
40.70.0070	תוספת לקיר כובד עבור אבן טבעית מצד שני של הקיר (מחיר יסוד לאבן 110 ש"ח/מ"ר)	מ"ר	70.00	230.00	16,100.00
40.70.0075	תוספת לקיר כובד עבור ביצוע הכיחול עם מלט לבן במקום אפור	מ"ר	150.00	7.00	1,050.00
40.70.0080	קיר גדר מבטון ב-20 בעובי עד 35 ס"מ ובגובה מעל 0.7 מ' ועד 1.5 מ', מאבן גוויל פראית מצד אחד, לרבות יסוד במידות 50/20 ס"מ. מדידת גובה קיר הגדר הינה מתחתית היסוד	מטר	20.00	460.00	9,200.00
40.70.0090	עיבוד ראש קיר גדר ברוחב עד 40 ס"מ ובגובה עד 20 ס"מ, לרבות זיון	מטר	80.00	190.00	15,200.00
					<b>163,350.00</b>
<b>סה"כ 40.70 קירות כובד וגדרות בטון</b>					
					<b>303,125.00</b>
<b>סה"כ 40 פיתוח נופי</b>					
<b>פרק 41 גינון והשקיה</b>					
<b>תת פרק 41.10 ראשי מערכת</b>					
41.10.0030	ראש מערכת קוטר 1" עבור טפטוף ועבור המטרה (בשלוחות נפרדות), מופעל ע"י בקר השקיה הפועל עפ"י כמות, לרבות מגוף אלכסון, ברז גן, יציאה למי פיקוד, משחרר אוויר משולב, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי, מסנן 50 מ"ש, מסנן 120 מ"ש, מקטין לחץ, 2 רקורדים וכל אביזרי החיבור והמחברים הנדרשים (ההפעלות ימדודו בנפרד)	יח'	1.00	7,300.00	7,300.00
41.10.0180	הפעלה קוטר 1" לרבות מגוף הידראולי מברונזה, התפצלות ממניפול, זקף ואביזרי חיבור לצנרת	יח'	1.00	520.00	520.00
					<b>7,820.00</b>
<b>להעברה בתת פרק 1.41.10</b>					

מיכאל סקסונוב 054-5451007

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	<b>מהעברה</b>				<b>7,820.00</b>
41.10.0270	ארון הגנה לראש מערכת מסוג "ענבר" דגם VI-0 או ש"ע לרבות גג נפתח, מנעול וכל עבודות העפר הנדרשות	יח'	1.00	2,200.00	2,200.00
	<b>סה"כ 41.10 ראשי מערכת</b>				<b>10,020.00</b>
	<b>תת פרק 41.11 עיבוד הקרקע ואדמת גינון</b>				
41.11.0200	אדמה מתאימה לגינון, לרבות פיזור בשטח (כמות קטנה, משאית אחת)	מ"ק	50.00	75.00	3,750.00
	<b>סה"כ 41.11 עיבוד הקרקע ואדמת גינון</b>				<b>3,750.00</b>
	<b>תת פרק 41.20 נטיעה</b>				
41.20.0040	נטיעת שתילים גודל מס' 4	יח'	400.00	22.00	8,800.00
41.20.0090	נטיעת שתילים ממכיל מס' 8 (50 ליטר) מעוצבי גזע	יח'	36.00	420.00	15,120.00
	<b>סה"כ 41.20 נטיעה</b>				<b>23,920.00</b>
	<b>תת פרק 41.50 מחשבים ובקרי השקיה</b>				
41.50.0540	מחשב סקורפיו 2X2 XR, לרבות רדיו, סוללה, מארז outdoor, התקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן, רישוי קשר לשנה אחת. התקנה, אינטגרציה, הדרכה, אחריות ושרות לשנה	יח'	1.00	7,280.00	7,280.00
	<b>סה"כ 41.50 מחשבים ובקרי השקיה</b>				<b>7,280.00</b>
	<b>תת פרק 41.70 צנרת השקיה</b>				
41.70.0140	צינורות פוליאטילן לרבות אביזרי חיבור דרג 6 רך, קוטר 25 מ"מ, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד)	מטר	100.00	13.00	1,300.00
41.70.0430	צינורות פקסגול להנחה בתעלות חפורות באדמות מעורבות באבנים או חצובות לרבות אביזרים וחיבור הקו לרשת דרג 15, קוטר 32 מ"מ	מטר	30.00	35.00	1,050.00
41.70.0660	שרוול מצינור פוליאטילן דרג 10 קוטר 50 מ"מ קשיח, לרבות חפירה בעומק כיסוי עד 70 ס"מ והשחלת חוט ניילון	מטר	50.00	30.00	1,500.00
41.70.0705	שרוול מצינור פוליאטילן דרג 6 קוטר 40 מ"מ, לרבות חפירה בעומק כיסוי עד 70 ס"מ והשחלת חוט ניילון	מטר	200.00	30.00	6,000.00
	<b>סה"כ 41.70 צנרת השקיה</b>				<b>9,850.00</b>
	<b>תת פרק 41.80 שלוחות טפטוף</b>				
41.80.0010	שלוחות טפטוף מווסת, דוגמת "רעם נטיפים" או ש"ע, 17 מ"מ, טפטפת כל 20-30 ס"מ	מטר	250.00	8.00	2,000.00
	<b>להעברה בתת פרק 1.41.80</b>				<b>2,000.00</b>

מיכאל סקונוב 054-5451007

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	<b>מהעברה</b>				<b>2,000.00</b>
41.80.0100	טבעת מצינור פוליאטילן קוטר 16 מ"מ עם 6 טפטפות אינטגרליות מתווסות, במרווחים של 30 ס"מ, הטבעת מחוברת לצינור ההזנה ע"י מחבר פלסאון	יח'	36.00	100.00	3,600.00
41.80.0120	טבעת מצינור פוליאטילן קוטר 16 מ"מ עם 10 טפטפות אינטגרליות מתווסות, במרווחים של 30 ס"מ, הטבעת מחוברת לצינור ההזנה ע"י מחבר פלסאון	יח'	36.00	36.00	1,296.00
	<b>סה"כ 41.80 שלוחות טפטוף</b>				<b>6,896.00</b>
	<b><u>תת פרק 41.90 שוחות בקרה</u></b>				
41.90.0030	שוחות בקרה מבטון טרום קוטר 80 ס"מ עם מכסה ועם כיתוב השק"ה	יח'	2.00	1,400.00	2,800.00
	<b>סה"כ 41.90 שוחות בקרה</b>				<b>2,800.00</b>
	<b>סה"כ 41 גינון והשקיה</b>				<b>64,516.00</b>
	<b><u>פרק 42 מתקני אשפה</u></b>				
	<b><u>תת פרק 42.01 שונות</u></b>				
42.01.0010	פרוק והרכבה מחדש של מתקן אשפה טמון בנפח 6 מ"ק העבודה כוללת הוצאת הפח הקיים, חפירה לפח החדש והתקנה ע"פ הוראות היצרן.	יח'	1.00	25,000.00	25,000.00
	<b>סה"כ 42.01 שונות</b>				<b>25,000.00</b>
	<b>סה"כ 42 מתקני אשפה</b>				<b>25,000.00</b>
	<b><u>פרק 44 גידור</u></b>				
	<b><u>תת פרק 44.03 תת פרק 44.3</u></b>				
	2. כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בנין" ("האוגדן הכחול"), כולל אופני המדידה, אלא אם צויין אחרת בסעיף. למרות שאין פרק 44 ב"אוגדן הכחול" מחייבים שאר הפרקים שבאוגדן את הסעיפים שבפרק זה (במידה ומתאימים).				
	<b>סה"כ 44.03 תת פרק 44.3</b>				
	<b><u>תת פרק 44.12 גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה</u></b>				
44.12.0006	גדר דגם "ערן" או ש"ע בגובה 1.3 מ' עשויה מפרופילים ניצבים 25/25/1.5 מ"מ במרווח של 99 מ"מ, שני פרופילים אופקיים 2/40/60 מ"מ, ועמודים מפרופיל 2/60/60 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות יסודות בטון בודדים	מטר	80.00	330.00	26,400.00
	<b>להעברה בתת פרק 1.44.12</b>				<b>26,400.00</b>

מיכאל סקסונוב 054-5451007

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	<b>מהעברה</b>				<b>26,400.00</b>
44.12.0011	גדר דגם "חנית" או ש"ע (לבתי ספר וגני ילדים) בגובה 2.0 מ' עשויה צינורות אנכיים קוטר 3/4" ועובי 2.6 מ"מ ובמרווח של 99 מ"מ, 2 פרופילים אופקיים 60/40/2 מ"מ ועמודים מפרופיל עגול קוטר 2" ועובי 2.6 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות יסודות בטון בודדים	מטר	50.00	430.00	21,500.00
	<b>סה"כ 44.12 גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה</b>				<b>47,900.00</b>
	<b>תת פרק 44.18 יחידות גדר ניידות</b>				
44.18.0170	שער חד כנפי ברוחב 1.1-1.5 מ' ובגובה 2.0 מ' לגדר ניידת, דוגמת "OUTDOOR" או ש"ע	יח'	2.00	1,175.00	2,350.00
44.18.0180	שער דו כנפי ברוחב 4.4 מ' ובגובה 2.0 מ' לגדר ניידת, דוגמת "OUTDOOR" או ש"ע	יח'	1.00	2,450.00	2,450.00
	<b>סה"כ 44.18 יחידות גדר ניידות</b>				<b>4,800.00</b>
	<b>תת פרק 44.21 מעקות הולכה והפרדה למדרכות ושטחים ציבוריים</b>				
44.21.0020	מעקה הפרדה ומחסום לגנים ציבוריים דגם "הולכה חיפה" או "הולכה עכו" או "יבנה" או ש"ע בגובה 1.0-1.05 מ' מעל פני המדרכה, עשוי מסגרת מצינור קוטר 1.5"/2.2 וקורת צינור אופקית בגובה 40 או 50 ס"מ קוטר 1 1/4"/2. ביחידות של 2.0 מ', לרבות יסודות בטון בודדים	מטר	10.00	350.00	3,500.00
	<b>סה"כ 44.21 מעקות הולכה והפרדה למדרכות ושטחים ציבוריים</b>				<b>3,500.00</b>
	<b>סה"כ 44 גידור</b>				<b>56,200.00</b>
	<b>פרק 51 סלילת כבישים ורחבות</b>				
	<b>תת פרק 51.10 עבודות הכנה ופירוק</b>				
51.10.0004	פינוי פסולת (של אחרים) הקיימת באתר - לפני תחילת עבודות הקבלן בשטח. הפינוי למקום שפך מאושר ע"י הרשויות לכמות כוללת של עד 20 מ"ק (מינימום יחושב לפי 10 מ"ק), למרחק של עד 15 ק"מ מהאתר. המחיר כולל העמסה ואינו כולל תשלום אגרות	מ"ק	150.00	55.00	8,250.00
51.10.0060	ריסוס שטחים בחומר הדברה לקטילת שורשי צמחיה ועשבי בר	מ"ר	1000.00	1.90	1,900.00
51.10.0460	פירוק ריצוף אבנים משתלבות	מ"ר	500.00	17.00	8,500.00
	<b>סה"כ 51.10 עבודות הכנה ופירוק</b>				<b>18,650.00</b>
	<b>תת פרק 51.20 עבודות עפר</b>				
51.20.0030	חפירת מצע ותשתית קיימים ושימוש חוזר במיטב החומר החפור	מ"ק	50.00	27.00	1,350.00
	<b>להעברה בתת פרק 1.51.20</b>				<b>1,350.00</b>

מיכאל סקונוב 054-5451007

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	<b>מהעברה</b>				
51.20.0040	חפיר/חציבה לרבות העמסה, הובלה ופיזור של החומר החצוב המתאים בגודלו לצורכי מילוי או העברה למיין ולגריסה באתר העבודה	מ"ק	40.00	60.00	2,400.00
51.20.0130	יישור והידוק מבוקר של שתית לכבישים ומדרכות (צורת דרך) עד גובה 20 ס"מ (±)	מ"ר	1000.00	7.00	7,000.00
	<b>סה"כ 51.20 עבודות עפר</b>				<b>10,750.00</b>
	<b>תת פרק 51.30 מצעים ותשתיות</b>				
51.30.0009	מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של עד 500 מ"ק	מ"ק	300.00	140.00	42,000.00
	<b>סה"כ 51.30 מצעים ותשתיות</b>				<b>42,000.00</b>
	<b>סה"כ 51 סלילת כבישים ורחבות</b>				<b>71,400.00</b>
	<b>סה"כ עבודות לפי תקצוב משהב"ש</b>				<b>1,095,759.00</b>

מיכאל סקסונוב 054-5451007

סך מבנה	סך פרק	
		מבנה 1 עבודות לפי תקצוב משהב"ש
	10,000.00	פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה
	565,518.00	פרק 16 הסקה
	303,125.00	פרק 40 פיתוח נופי
	64,516.00	פרק 41 גינון והשקיה
	25,000.00	פרק 42 מתקני אשפה
	56,200.00	פרק 44 גידור
	71,400.00	פרק 51 סלילת כבישים ורחבות
1,095,759.00		סה"כ 1 עבודות לפי תקצוב משהב"ש

10/08/2020

דף מס': 010

מקווה בית שמש - תקציב מהב"ש

סך מבנה	
1,095,759.00	מבנה 1 עבודות לפי תקצוב משהב"ש

סך הכל	
1,095,759.00	סה"כ כללי
186,279.03	17% מע"מ
1,282,038.03	סה"כ כולל מע"מ

מיכאל סקסונוב 054-5451007

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן