

אומדן עבודות חשמל בפיתוח
מקווה מגרש 517 - שכ' המשקפים בית שמש

פרק 08 - תשתיות לחשמל וטלפוניה

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
08	פרק 08 - תשתיות לחשמל וטלפוניה				
08.01	תת פרק - 01 עבודות חשמל				
08.01.0001	חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 80 ס"מ ועומק 100 ס"מ, לרבות מצע וכיסוי חול, סרטי סימון, כיסוי והידוק סופי	מ'	70.00	50.00	3,500.00
08.01.0010	שרוויל מצינור קוברה שרשורי הצינור בקוטר 6" דופן כפולה חלקה	מ'	50.00	109.00	5,450.00
08.01.0020	כבלי נחושת מסוג N2XY (XLPE) בחתך 4X120 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות	מ'	35.00	195.00	6,825.00
08.01.0021	מוליך נחושת מבודד N2XY בחתך 1*70 ממ"ר מונחים בחפירה.	מ'	35.00	51.00	1,785.00
08.01.0030	גומחת מבטון יצוקה במידות: רוחב-100 ס"מ, גובה - 160 ס"מ, עומק 50 ס"מ כולל הובלה התקנה פילוס וחפירה עבור. עבור מערכת מניה חברת חשמל	קומפ	1.00	3,000.00	3,000.00
08.01.0035	גומחת מבטון יצוקה במידות: רוחב-60 ס"מ, גובה - 160 ס"מ, עומק 50 ס"מ כולל הובלה התקנה פילוס וחפירה עבור. עבור ארון מנתק ראשי ליד מונה חברת חשמל	קומפ	1.00	2,000.00	2,000.00
08.01.0040	אספקה והתקנה של לוח חשמל מוגן מים הכולל מנתק ראשי 160X3 אמפר בנישה בגבול המגרש, בסמוך למונה חשמל ראשי. הסעיף קומפלט כולל אספקה, הובלה, התקנה וחיווט כולל הנחת הכבל והצנרת מהמנתק אל המונה. כולל תאום מול חברת חשמל לעבודות.	קומפ	1.00	7,500.00	7,500.00
08.02	תת פרק 02 עבודות טלפוניה				
08.02.0010	צינור פוליאתילן מסוג י.ק.ע 13.5 בקוטר 50 מ"מ עם חוט משיכה פוליפרופילן בקוטר 8 מ"מ הצינור בעל פסים צבעוניים תוצרת מצר פלסט או פלסטו גבת סטנדרט בזק מונח בתעלה מוכנה הכל לפי פרט ביצוע.	מ'	120.00	22.00	2,640.00
08.02.0011	צינור פוליאתילן מסוג י.ק.ע 13.5 בקוטר 40 מ"מ עם חוט משיכה פוליפרופילן בקוטר 8 מ"מ הצינור בעל פסים צבעוניים תוצרת מצר פלסט או פלסטו גבת סטנדרט בזק מונח בתעלה מוכנה הכל לפי פרט ביצוע. עבור תשתית אנטרקום לשערים	מ'	20.00	20.00	400.00
08.02.0020	ארון "בזק במידות 60X80X35 ס"מ מפוליאסטר משוריין תוצרת ענבר חמדיה מסוג 00 כולל גב עץ, מנעול רב בריח וידית אמקא לרבות טבעות פיזור ומהדקי קרונה מותקניבאמבטיות נירוסטה כולל שירות כנדרש.	יח'	2.00	800.00	1,600.00
08.02.0030	כבל בזק תקני 10 זוג גיל להתקנה חיצונית	מ'	40.00	50.00	2,000.00
08.02.0040	גומחת מבטון יצוקה כפולה עבור הוט ובזק במידות: רוחב-150 ס"מ, גובה - 160 ס"מ, עומק 40 ס"מ כולל הובלה התקנה פילוס וחפירה עבור.	קומפ	1.00	1,800.00	1,800.00
סה"כ לפרק 08 - תשתיות לחשמל וטלפוניה					30,060.00
01	תת פרק - 01 עבודות חשמל				8,440.00
02	תת פרק 02 עבודות טלפוניה				
	סה"כ				38,500.00

אומדן עבודות חשמל בפיתוח
מקווה מגרש 517 - שכ' המשקפים בית שמש

סה"כ לאומדן עבודות חשמל בפיתוח

			סה"כ סכום פרקים לפי מבנים (לא כולל הנחות/תוספות ברמת המבנים)
30,060.00			01 סה"כ לתת פרק - 01 עבודות חשמל
8,440.00			02 סה"כ לתת פרק 02 עבודות טלפוניה
38,500.00			סה"כ לאומדן עבודות חשמל בפיתוח
			08 פרק 08 - תשתיות לחשמל וטלפוניה
38,500.00			סה"כ
6,545.00	17.00%		מע"מ
45,045.00			סה"כ לתשלום כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:

מדד מכרז/הצעה:

חותמת:

חתימה:

חותמת:

חתימה: