נתונים לעבודות עפר

נקודות		קואורדינטות		גובה		
A	B	ארציות		הפרש	קיים	מתוכנן
26	27	200460.00	622880.00	0.375	400.171	400.546
25	26	200450.00	622870.00	0.047	400.793	400.840
26	26	200460.00	622870.00	0.259	400.261	400.520
27	26	200470.00	622870.00	1.172	399.050	400.222
26	25	200460.00	622860.00	-0.765	401.300	400.535
26	24	200460.00	622850.00	-1.427	402.198	400.770
27	24	200470.00	622850.00	-1.081	401.746	400.665
28	24	200480.00	622850.00	-0.164	401.128	400.964
26	23	200460.00	622840.00	-1.927	403.095	401.168
27	23	200470.00	622840.00	-2.136	402.592	400.455
28	23	200480.00	622840.00	-1.521	401.520	399.999
27	22	200470.00	622830.00	-1.209	402.337	401.128
29	22	200490.00	622830.00	-0.496	399.788	399.292
30	22	200500.00	622830.00	1.014	398.622	399.636
27	21	200470.00	622820.00	-1.084	401.656	400.571
28	21	200480.00	622820.00	-0.597	400.156	399.559
29	21	200490.00	622820.00	0.740	398.643	399.384
30	21	200500.00	622820.00	1.358	397.248	398.606
31	21	200510.00	622820.00	2.426	396.188	398.614
27	20	200470.00	622810.00	-1.302	401.127	399.824
28	20	200480.00	622810.00	0.276	399.372	399.648
29	20	200490.00	622810.00	1.052	397.820	398.872
30	20	200500.00	622810.00	1.891	396.504	398.395
31	20	200510.00	622810.00	2.227	395.512	397.739
21	19	200410.00	622800.00	-3.554	404.703	401.148
22	19	200420.00	622800.00	-4.374	405.155	400.781
23	19	200430.00	622800.00	-4.689	405.300	400.611
24	19	200440.00	622800.00	-4.364	404.806	400.442
25	19	200450.00	622800.00	-3.377	403.650	400.273
26	19	200460.00	622800.00	-1.985	402.347	400.362
27	19	200470.00	622800.00	-0.822	400.434	399.612
28	19	200480.00	622800.00	0.485	398.652	399.138
29	19	200490.00	622800.00	1.579	397.083	398.662
30	19	200500.00	622800.00	2.749	395.808	398.556
21	18	200410.00	622790.00	-4.000	405.527	401.527
22	18	200420.00	622790.00	-4.273	405.511	401.238
23	18	200430.00	622790.00	-4.246	405.314	401.068
24	18	200440.00	622790.00	-3.891	404.788	400.898
25	18	200450.00	622790.00	-2.650	403.378	400.728
26	18	200460.00	622790.00	-1.056	401.590	400.534
27	18	200470.00	622790.00	-0.270	399.692	399.421
28	18	200480.00	622790.00	1.094	397.831	398.925
29	18	200490.00	622790.00	2.650	396.493	399.143
28	17	200480.00	622780.00	1.834	397.507	399.341

חפירה - 5206 מ"ק
מילוי - 2129 מ"ק

מפתח גיליונות :

מקרא :

- קו "סי" מעבר מחפירה למילוי
- מפלס מתוכנן ע.עפר — מספר נקודה / גובה מתוכנן מפלס סופי
- גובה קיים — הפרש מתוכנן-קיים
- בשטח של 4 נקודות — נפח מילוא (F=8) / נפח חפירה (C=44)
- קו גובה מתוכנן 20 סמ במפלס האספלט
- קו גובה מתוכנן 100 סמ במפלס האספלט
- איזור מילוי
- איזור חפירה

הערות :

המבצע אחראי
לבדיקה ובקרה של כל המידות המופיעות בתכניות לפני הביצוע
על כל טעות או אי התאמה יש לפנות למתכנן לפני המשך הביצוע

מס'	שינויים :	תאריך	חתימה

כוגו נוסף :

רשימת יועצים :

תפקיד :	שם :	טלפון :
מזמין :	משרד פוגל שוהם - משרד גלפז	03-5619253
אדריכל :	משרד פוגל שוהם - משרד גלפז	
אדריכל נוף :	השעיה זיוון	054-6672018
תנועה :	משרד פרץ-סלע	08-9212608
כבישים :	משרד פרץ-סלע	08-9212608
מים וביוב :		
מתכנן חשמל :		
קונסטרוקטור :		
ביסוס ותכן מבנה :		
יועץ אקוסטי :		
מדידות :		

הוכן עבור :
משרד פוגל שוהם - משרד גלפז

שם הפרויקט :
קאונטרי קלאב
בית שמש רובע ה'

נושא התכנית :
תכנית יישורים לעבודות עפר

קנה-מידה :	תאריך יצירה התחלתי :	מהדורה :
1:250	02\11\2020	01

מספר תכנית :

מס' שוטף	סוג עבודה	מס' פרויקט
02	02	955

תכנן : שמעון פרץ
בקר/ראש צוות : מאיר סלע

שם קובץ ומחיצה :
D:\betshmsh\breha\dwg\w-afar.dwg

הדפסה אחרונה :	מכון העתקות :	מידות הגיליון :	שטח גיליון (במ"ר)
14/12/21 10:42:08		67.5x90	0.61

עיון	לאישור	למסרה	לביצוע	העבר בתאריך :	שמירה אחרונה :
		V			14/12/21

פרץ-סלע
מכון התקנים הישראלי
הנדסה אזרחית בע"מ.
כתובת : עקיבא סער 19 לוד, 7140278 טלפון : 08-9212608
www.ps-eng.com אתר: E-mail: shimon@ps-eng.com
08-9212702 : פקס E-mail: meir@ps-eng.com